

<b>Cliente: -</b>						<b>Valores: Desonerado</b>				
<b>Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>						<b>BDI: 26.35%</b>				
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>										
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>										
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>										
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>										
<b>Planilha Sintética Simples</b>										

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	Serviços Preliminares					1		R\$ 4.191,11	R\$ 5.295,28
1.1	Insumo Sinapi	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	R\$ 225,00	R\$ 284,29	R\$ 648,00	R\$ 818,76
1.2	Composição Sinapi	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	83,94	R\$ 42,21	R\$ 53,33	R\$ 3.543,11	R\$ 4.476,52
2	Administração Local					1		R\$ 24.992,00	R\$ 31.579,20
2.1	Insumo Sinapi	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	48,00	R\$ 84,70	R\$ 107,02	R\$ 4.065,60	R\$ 5.136,96
2.2	Insumo Sinapi	4069	MESTRE DE OBRAS	H	352,00	R\$ 59,45	R\$ 75,12	R\$ 20.926,40	R\$ 26.442,24
3	Demolição					1		R\$ 10.148,38	R\$ 12.823,90
3.1	Composição Sinapi	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,38	R\$ 43,90	R\$ 55,47	R\$ 411,78	R\$ 520,31
3.2	Composição Sinapi	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	10,24	R\$ 12,10	R\$ 15,29	R\$ 123,90	R\$ 156,57
3.3	Composição Sinapi	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	R\$ 27,32	R\$ 34,52	R\$ 245,88	R\$ 310,68
3.4	Composição Dnit	3806412	Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,49 m2	UN	8,00	R\$ 43,54	R\$ 55,01	R\$ 348,32	R\$ 440,08
3.5	Composição Sinapi	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	331,14	R\$ 1,35	R\$ 1,71	R\$ 447,04	R\$ 566,25
3.6	Composição Sinapi	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	R\$ 141,50	R\$ 178,79	R\$ 1.981,00	R\$ 2.503,06
3.7	Composição Sinapi	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	331,14	R\$ 2,62	R\$ 3,31	R\$ 867,59	R\$ 1.096,07
3.8	Composição Sinapi	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,00	R\$ 2,43	R\$ 3,07	R\$ 486,00	R\$ 614,00
3.9	Composição Sinapi	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 57,50	R\$ 72,50
3.10	Composição Sinapi	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	21,00	R\$ 0,50	R\$ 0,63	R\$ 10,50	R\$ 13,23
3.11	Composição Sinapi	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	100,00	R\$ 0,50	R\$ 0,63	R\$ 50,00	R\$ 63,00
3.12	Composição Sinapi	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	21,00	R\$ 0,97	R\$ 1,23	R\$ 20,37	R\$ 25,83
3.13	Composição Sinapi	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00	R\$ 0,37	R\$ 0,47	R\$ 18,50	R\$ 23,50

<b>Cliente: -</b> <b>Base:</b> DNIT (Sicro 3) / <b>Ref:</b> Abril/2021 / <b>Estado:</b> Rio Grande do Sul <b>Base:</b> Orse / <b>Ref:</b> 01/2022 / <b>Estado:</b> Sergipe / <b>LS:</b> 0.00% <b>Base:</b> Sinapi / <b>Ref:</b> 02/2022 / <b>Estado:</b> Rio Grande do Sul <b>Base:</b> Base Própria / <b>Ref:</b> Ref. Padrão / <b>Estado:</b> Rio Grande do Sul <b>Obra:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL						<b>Valores:</b> Desonerado <b>BDI:</b> 26.35%			
<b>Planilha Sintética Simples</b>									
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									
3.14	Composição Sinapi	97644	AF_12/2017	M2	10,00	R\$ 7,03	R\$ 8,88	R\$ 70,30	R\$ 88,80
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
3.15	Composição Sinapi	97633	AF_12/2017	M2	288,91	R\$ 17,34	R\$ 21,91	R\$ 5.009,70	R\$ 6.330,02
<b>4</b>	<b>Infraestrutura - Fundações</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 17.305,46</b>	<b>R\$ 21.865,31</b>
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021									
4.1	Composição Sinapi	93358	AF_02/2021	M3	46,80	R\$ 66,93	R\$ 84,57	R\$ 3.132,32	R\$ 3.957,88
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017									
4.2	Composição Sinapi	96619	AF_08/2017	M2	31,20	R\$ 26,20	R\$ 33,10	R\$ 817,44	R\$ 1.032,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
4.3	Composição Sinapi	96535	AF_06/2017	M2	18,40	R\$ 110,42	R\$ 139,52	R\$ 2.031,73	R\$ 2.567,17
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									
4.4	Composição Sinapi	96545	AF_06/2017	KG	305,60	R\$ 14,50	R\$ 18,32	R\$ 4.431,20	R\$ 5.598,59
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021									
4.5	Composição Sinapi	94964	AF_05/2021	M3	9,24	R\$ 409,36	R\$ 517,23	R\$ 3.782,49	R\$ 4.779,21
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022									
4.6	Composição Sinapi	103670	AF_02/2022	M3	9,24	R\$ 225,80	R\$ 285,30	R\$ 2.086,39	R\$ 2.636,17
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016									
4.7	Composição Sinapi	93382	AF_04/2016	M3	37,56	R\$ 27,26	R\$ 34,44	R\$ 1.023,89	R\$ 1.293,57
<b>5</b>	<b>Infraestrutura - Vigas Baldrames</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 22.232,12</b>	<b>R\$ 28.090,11</b>
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021									
5.1	Composição Sinapi	93358	AF_02/2021	M3	11,00	R\$ 66,93	R\$ 84,57	R\$ 736,23	R\$ 930,27
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017									
5.2	Composição Sinapi	96619	AF_08/2017	M2	27,50	R\$ 26,20	R\$ 33,10	R\$ 720,50	R\$ 910,25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
5.3	Composição Sinapi	96535	AF_06/2017	M2	71,55	R\$ 110,42	R\$ 139,52	R\$ 7.900,55	R\$ 9.982,66
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									
5.4	Composição Sinapi	96543	AF_06/2017	KG	127,10	R\$ 16,48	R\$ 20,82	R\$ 2.094,61	R\$ 2.646,22
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									
5.5	Composição Sinapi	96545	AF_06/2017	KG	278,70	R\$ 14,50	R\$ 18,32	R\$ 4.041,15	R\$ 5.105,78
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									
5.6	Composição Sinapi	96546	AF_06/2017	KG	53,40	R\$ 12,97	R\$ 16,39	R\$ 692,60	R\$ 875,23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021									
5.7	Composição Sinapi	94965	AF_05/2021	M3	9,16	R\$ 428,82	R\$ 541,81	R\$ 3.927,99	R\$ 4.962,98

<b>Cliente: -</b>						<b>Valores: Desonerado</b>			
<b>Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>						<b>BDI: 26.35%</b>			
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>									
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>									
<b>Planilha Sintética Simples</b>									

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE									
5.8	Composição Sinapi	103670	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,16	R\$ 225,80	R\$ 285,30	R\$ 2.068,33	R\$ 2.613,35
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.									
5.9	Composição Sinapi	93382	AF_04/2016	M3	1,84	R\$ 27,26	R\$ 34,44	R\$ 50,16	R\$ 63,37
<b>6</b>	<b>Superestrutura - Pilares e Lajes</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 125.139,80</b>	<b>R\$ 158.119,71</b>

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E									
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA									
6.1	Composição Sinapi	92421	COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150,20	R\$ 98,82	R\$ 124,86	R\$ 14.842,76	R\$ 18.753,97
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE									
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO									
6.2	Composição Sinapi	92778	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	855,80	R\$ 12,89	R\$ 16,29	R\$ 11.031,26	R\$ 13.940,98
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE									
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO									
6.3	Composição Sinapi	92775	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	447,30	R\$ 16,53	R\$ 20,89	R\$ 7.393,87	R\$ 9.344,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE									
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO									
6.4	Composição Sinapi	92779	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	223,50	R\$ 10,84	R\$ 13,70	R\$ 2.422,74	R\$ 3.061,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/									
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.									
6.5	Composição Sinapi	94965	AF_05/2021	M3	18,04	R\$ 428,82	R\$ 541,81	R\$ 7.735,91	R\$ 9.774,25
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE									
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022									
6.6	Composição Sinapi	103670	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e	M3	18,04	R\$ 225,80	R\$ 285,30	R\$ 4.073,43	R\$ 5.146,81
6.7	Composição Orse	7823	capeamento 4cm.	M2	327,76	R\$ 212,68	R\$ 268,72	R\$ 69.708,00	R\$ 88.075,67
Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm, h=3,00m,									
inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada, exclusive pintura									
6.8	Composição Orse	8946	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE	UN	1,00	R\$ 6.232,43	R\$ 7.874,68	R\$ 6.232,43	R\$ 7.874,68
CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.									
6.9	Composição Sinapi	101986	AF_11/2020	M2	6,73	R\$ 173,35	R\$ 219,03	R\$ 1.166,65	R\$ 1.474,07
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO									
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020									
<b>7</b>	<b>Alvenaria</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 88.686,60</b>	<b>R\$ 112.057,69</b>

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE									
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM									
7.1	Composição Sinapi	103323	PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	295,00	R\$ 52,53	R\$ 66,37	R\$ 15.496,35	R\$ 19.579,15

<b>Cliente: -</b>					<b>Valores: Desonerado</b>				
<b>Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>					<b>BDI: 26.35%</b>				
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>									
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>									

**Planilha Sintética Simples**

7.2	Composição Sinapi	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	295,00	R\$ 3,93	R\$ 4,97	R\$ 1.159,35	R\$ 1.466,15
7.3	Composição Sinapi	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	295,00	R\$ 32,43	R\$ 40,98	R\$ 9.566,85	R\$ 12.089,10
7.4	Composição Sinapi	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	302,61	R\$ 185,24	R\$ 234,05	R\$ 56.055,48	R\$ 70.825,87
7.5	Composição Sinapi	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,30	R\$ 62,61	R\$ 79,11	R\$ 1.709,25	R\$ 2.159,70
7.6	Composição Sinapi	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,40	R\$ 70,05	R\$ 88,51	R\$ 728,52	R\$ 920,50
7.7	Composição Sinapi	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,30	R\$ 64,81	R\$ 81,89	R\$ 1.769,31	R\$ 2.235,60
7.8	Composição Sinapi	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,40	R\$ 74,67	R\$ 94,35	R\$ 776,57	R\$ 981,24
7.9	Composição Sinapi	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50	R\$ 60,58	R\$ 76,54	R\$ 90,87	R\$ 114,81
7.10	Composição Sinapi	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,70	R\$ 75,37	R\$ 95,23	R\$ 1.334,05	R\$ 1.685,57
<b>8</b>	<b>Cobertura e Forros</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 188.051,79</b>	<b>R\$ 237.598,29</b>
8.1	Composição Sinapi	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 2.856,50	R\$ 3.609,19	R\$ 22.852,00	R\$ 28.873,52
8.2	Composição Sinapi	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 922,75	R\$ 1.165,89	R\$ 922,75	R\$ 1.165,89
8.3	Composição Sinapi	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 1.060,03	R\$ 1.339,35	R\$ 2.120,06	R\$ 2.678,70
8.4	Composição Sinapi	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	288,91	R\$ 67,15	R\$ 84,84	R\$ 19.400,31	R\$ 24.511,12
8.5	Composição Sinapi	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	288,91	R\$ 256,56	R\$ 324,16	R\$ 74.122,75	R\$ 93.653,07

<b>Cliente: -</b>						<b>Valores: Desonerado</b>			
<b>Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>						<b>BDI: 26.35%</b>			
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>									
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>									
<b>Planilha Sintética Simples</b>									

8.6	Composição Sinapi	94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,62	R\$ 51,09	R\$ 64,55	R\$ 1.308,93	R\$ 1.653,77
8.7	Composição Sinapi	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,20	R\$ 80,20	R\$ 101,33	R\$ 7.635,04	R\$ 9.646,62
8.8	Composição Sinapi	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30,80	R\$ 55,08	R\$ 69,59	R\$ 1.696,46	R\$ 2.143,37
8.9	Composição Sinapi	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	100,00	R\$ 49,98	R\$ 63,15	R\$ 4.998,00	R\$ 6.315,00
8.10	Composição Sinapi	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	32,00	R\$ 72,16	R\$ 91,17	R\$ 2.309,12	R\$ 2.917,44
8.11	Composição Sinapi	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	577,82	R\$ 87,72	R\$ 110,83	R\$ 50.686,37	R\$ 64.039,79
<b>9</b>	<b>Esquadrias</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 63.839,59</b>	<b>R\$ 80.661,38</b>
9.1	Composição Sinapi	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,00	R\$ 423,16	R\$ 534,66	R\$ 8.040,04	R\$ 10.158,54
9.2	Composição Sinapi	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	54,00	R\$ 307,96	R\$ 389,11	R\$ 16.629,84	R\$ 21.011,94
9.3	Composição Sinapi	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,36	R\$ 780,34	R\$ 985,96	R\$ 280,92	R\$ 354,95
9.4	Composição Sinapi	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,85	R\$ 895,74	R\$ 1.131,77	R\$ 9.718,78	R\$ 12.279,70
9.5	Composição Sinapi	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 457,77	R\$ 578,39	R\$ 8.239,86	R\$ 10.411,02
9.6	Composição Sinapi	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 413,40	R\$ 522,33	R\$ 2.067,00	R\$ 2.611,65
9.7	Composição Sinapi	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 343,04	R\$ 433,43	R\$ 343,04	R\$ 433,43

Cliente: -					Valores: Desonerado				
Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul					BDI: 26.35%				
Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%									
Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul									
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul									
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL									
Planilha Sintética Simples									
9.8	Composição Sinapi	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	R\$ 1.641,72	R\$ 2.074,31	R\$ 4.925,16	R\$ 6.222,93
9.9	Composição Sinapi	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	5,40	R\$ 329,64	R\$ 416,50	R\$ 1.780,06	R\$ 2.249,10
9.10	Composição Sinapi	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 744,48	R\$ 940,65	R\$ 744,48	R\$ 940,65
9.11	Composição Sinapi	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	R\$ 3.292,28	R\$ 4.159,80	R\$ 6.584,56	R\$ 8.319,60
9.12	Composição Sinapi	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,45	R\$ 695,48	R\$ 878,74	R\$ 4.485,85	R\$ 5.667,87
10	Instalações Elétricas				1			R\$ 40.643,74	R\$ 51.352,66
10.1	Composição Sinapi	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 9,76	R\$ 12,33	R\$ 48,80	R\$ 61,65
10.2	Insumo Sinapi	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	39,00	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 6,63	R\$ 8,19
10.3	Insumo Sinapi	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	39,00	R\$ 0,21	R\$ 0,27	R\$ 8,19	R\$ 10,53
10.4	Composição Sinapi	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00	R\$ 23,17	R\$ 29,28	R\$ 2.293,83	R\$ 2.898,72
10.5	Composição Sinapi	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 150,47	R\$ 190,12	R\$ 150,47	R\$ 190,12
10.6	Insumo Sinapi	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 184,71	R\$ 233,38	R\$ 738,84	R\$ 933,52
10.7	Insumo Sinapi	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3,00	R\$ 1,86	R\$ 2,35	R\$ 5,58	R\$ 7,05
10.8	Insumo Sinapi	39130	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	36,00	R\$ 3,02	R\$ 3,82	R\$ 108,72	R\$ 137,52
10.9	Composição Sinapi	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,10	R\$ 10,96	R\$ 13,85	R\$ 23,02	R\$ 29,09
10.10	Composição Sinapi	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,90	R\$ 14,42	R\$ 18,22	R\$ 705,14	R\$ 890,96
10.11	Composição Sinapi	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 67,72	R\$ 85,56	R\$ 67,72	R\$ 85,56

Cliente: -					Valores: Desonerado				
Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul					BDI: 26.35%				
Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%									
Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul									
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul									
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL									
Planilha Sintética Simples									
10.12	Composição Sinapi	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	167,00	R\$ 22,61	R\$ 28,57	R\$ 3.775,87	R\$ 4.771,19
10.13	Composição Sinapi	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 21,57	R\$ 27,25	R\$ 86,28	R\$ 109,00
10.14	Composição Sinapi	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 9,76	R\$ 12,33	R\$ 48,80	R\$ 61,65
10.15	Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.071,40	R\$ 2,69	R\$ 3,40	R\$ 2.882,07	R\$ 3.642,76
10.16	Composição Sinapi	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,50	R\$ 23,17	R\$ 29,28	R\$ 2.050,55	R\$ 2.591,28
10.17	Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.607,90	R\$ 3,98	R\$ 5,03	R\$ 6.399,44	R\$ 8.087,74
10.18	Composição Sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	631,70	R\$ 6,62	R\$ 8,36	R\$ 4.181,85	R\$ 5.281,01
10.19	Insumo Sinapi	38090	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	R\$ 54,21	R\$ 68,49	R\$ 271,05	R\$ 342,45
10.20	Composição Sinapi	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 27,55	R\$ 34,81	R\$ 275,50	R\$ 348,10
10.21	Composição Sinapi	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$ 40,61	R\$ 51,31	R\$ 1.380,74	R\$ 1.744,54
10.22	Insumo Próprio	0000000006	Placa c/ furo 2x4	UN	21,00	R\$ 5,38	R\$ 6,80	R\$ 112,98	R\$ 142,80
10.23	Insumo Próprio	0000000008	Placa 2x4 para 1 Módulo Vertical c/ suporte	UN	93,00	R\$ 4,77	R\$ 6,03	R\$ 443,61	R\$ 560,79
10.24	Composição Sinapi	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 35,55	R\$ 44,92	R\$ 142,20	R\$ 179,68
10.25	Insumo Próprio	0000000009	Renovador de Ar Ventokit	UN	5,00	R\$ 280,00	R\$ 353,78	R\$ 1.400,00	R\$ 1.768,90
10.26	Composição Sinapi	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	R\$ 19,31	R\$ 24,40	R\$ 849,64	R\$ 1.073,60
10.27	Composição Sinapi	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	R\$ 21,54	R\$ 27,22	R\$ 1.098,54	R\$ 1.388,22
10.28	Composição Sinapi	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	R\$ 71,84	R\$ 90,77	R\$ 1.652,32	R\$ 2.087,71

Cliente: -						Valores: Desonerado			
Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul						BDI: 26.35%			
Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%									
Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul									
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul									
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL									
Planilha Sintética Simples									
10.29	Composição Sinapi	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 79,72	R\$ 100,73	R\$ 79,72	R\$ 100,73
10.30	Composição Sinapi	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 73,21	R\$ 92,50	R\$ 512,47	R\$ 647,50
10.31	Composição Sinapi	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	851,50	R\$ 8,06	R\$ 10,18	R\$ 6.863,09	R\$ 8.668,27
10.32	Composição Sinapi	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,80	R\$ 11,28	R\$ 14,25	R\$ 313,58	R\$ 396,15
10.33	Composição Sinapi	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	77,00	R\$ 13,09	R\$ 16,54	R\$ 1.007,93	R\$ 1.273,58
10.34	Composição Sinapi	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 658,57	R\$ 832,10	R\$ 658,57	R\$ 832,10
<b>11</b>	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 23.296,09</b>	<b>R\$ 29.435,25</b>
11.1	Composição Sinapi	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 400,98	R\$ 506,64	R\$ 3.207,84	R\$ 4.053,12
11.2	Composição Sinapi	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 43,49	R\$ 54,95	R\$ 43,49	R\$ 54,95
11.3	Composição Orse	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	8,00	R\$ 46,71	R\$ 59,02	R\$ 373,68	R\$ 472,16
11.4	Composição Orse	2094	Fornecimento e instalação de sifão cromado para pia	UN	9,00	R\$ 199,98	R\$ 252,67	R\$ 1.799,82	R\$ 2.274,03
11.5	Composição Sinapi	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 89,70	R\$ 113,34	R\$ 807,30	R\$ 1.020,06
11.6	Insumo Sinapi	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 5,17	R\$ 6,53	R\$ 10,34	R\$ 13,06
11.7	Insumo Sinapi	20094	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA	UN	2,00	R\$ 33,24	R\$ 42,00	R\$ 66,48	R\$ 84,00
11.8	Insumo Sinapi	1965	ESGOTO (NBR 10569)	UN	2,00	R\$ 33,24	R\$ 42,00	R\$ 66,48	R\$ 84,00
11.9	Insumo Sinapi	10765	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	R\$ 59,26	R\$ 74,88	R\$ 533,34	R\$ 673,92
11.9	Insumo Sinapi	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	R\$ 14,98	R\$ 18,93	R\$ 104,86	R\$ 132,51
11.10	Composição Sinapi	89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 15,69	R\$ 19,82	R\$ 62,76	R\$ 79,28
11.11	Composição Sinapi	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 11,55	R\$ 14,59	R\$ 46,20	R\$ 58,36



<b>Cliente: -</b>						<b>Valores: Desonerado</b>			
<b>Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>						<b>BDI: 26.35%</b>			
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>									
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>									
<b>Planilha Sintética Simples</b>									

11.12	Composição Sinapi	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 7,23	R\$ 9,14	R\$ 43,38	R\$ 54,84
11.13	Composição Sinapi	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 11,62	R\$ 14,68	R\$ 69,72	R\$ 88,08
11.14	Composição Sinapi	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 20,47	R\$ 25,86	R\$ 122,82	R\$ 155,16
11.15	Composição Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 10,70	R\$ 13,52	R\$ 96,30	R\$ 121,68
11.16	Composição Sinapi	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 10,80	R\$ 13,65	R\$ 108,00	R\$ 136,50
11.17	Insumo Sinapi	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	R\$ 23,14	R\$ 29,24	R\$ 115,70	R\$ 146,20
11.18	Insumo Sinapi	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	R\$ 21,59	R\$ 27,28	R\$ 107,95	R\$ 136,40
11.19	Composição Sinapi	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 50,96	R\$ 64,39	R\$ 203,84	R\$ 257,56
11.20	Insumo Sinapi	3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 17,30	R\$ 21,86	R\$ 17,30	R\$ 21,86
11.21	Composição Orse	5299	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	M	24,00	R\$ 2,06	R\$ 2,60	R\$ 49,44	R\$ 62,40
11.22	Insumo Sinapi	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	38,10	R\$ 19,42	R\$ 24,54	R\$ 739,90	R\$ 934,97
11.23	Insumo Sinapi	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	23,60	R\$ 7,00	R\$ 8,84	R\$ 165,20	R\$ 208,62
11.24	Insumo Sinapi	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	37,90	R\$ 11,92	R\$ 15,06	R\$ 451,77	R\$ 570,77
11.25	Insumo Sinapi	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,30	R\$ 17,21	R\$ 21,74	R\$ 228,89	R\$ 289,14
11.26	Composição Sinapi	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 19,64	R\$ 24,82	R\$ 19,64	R\$ 24,82
11.27	Composição Sinapi	89573	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 77,94	R\$ 98,48	R\$ 77,94	R\$ 98,48

<b>Cliente: -</b>						<b>Valores: Desonerado</b>			
<b>Base: DNIT (Sicro 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul</b>						<b>BDI: 26.35%</b>			
<b>Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%</b>									
<b>Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul</b>									
<b>Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL</b>									

**Planilha Sintética Simples**

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO									
11.28	Composição Sinapi	89784	SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 20,99	R\$ 26,52	R\$ 62,97	R\$ 79,56
<b>11.29</b>	<b>Água Fria</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 13.559,22</b>	<b>R\$ 17.132,76</b>
11.29.1	Insumo Sinapi	4180	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	4,00	R\$ 14,74	R\$ 18,62	R\$ 58,96	R\$ 74,48
11.29.2	Insumo Sinapi	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 6,78	R\$ 8,57	R\$ 20,34	R\$ 25,71
11.29.3	Insumo Sinapi	12432	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 127,01	R\$ 160,48	R\$ 254,02	R\$ 320,96
11.29.4	Composição Sinapi	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 191,95	R\$ 242,53	R\$ 767,80	R\$ 970,12
11.29.5	Composição Sinapi	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 181,81	R\$ 229,72	R\$ 363,62	R\$ 459,44
11.29.6	Composição Orse	1465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	UN	15,00	R\$ 87,22	R\$ 110,20	R\$ 1.308,30	R\$ 1.653,00
11.29.7	Composição Sinapi	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 324,65	R\$ 410,20	R\$ 973,95	R\$ 1.230,60
11.29.8	Composição Sinapi	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 265,01	R\$ 334,84	R\$ 530,02	R\$ 669,68
11.29.9	Insumo Sinapi	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	2,00	R\$ 249,43	R\$ 315,15	R\$ 498,86	R\$ 630,30
11.29.10	Insumo Sinapi	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	5,00	R\$ 4,39	R\$ 5,55	R\$ 21,95	R\$ 27,75
11.29.11	Insumo Sinapi	3856	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	R\$ 2,77	R\$ 3,50	R\$ 13,85	R\$ 17,50
11.29.12	Insumo Sinapi	3906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	R\$ 2,61	R\$ 3,30	R\$ 5,22	R\$ 6,60
11.29.13	Composição Sinapi	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 4,14	R\$ 5,23	R\$ 107,64	R\$ 135,98
11.29.14	Composição Sinapi	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,94	R\$ 12,56	R\$ 29,82	R\$ 37,68
11.29.15	Composição Sinapi	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 13,12	R\$ 16,58	R\$ 118,08	R\$ 149,22
11.29.16	Composição Sinapi	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 19,06	R\$ 24,08	R\$ 57,18	R\$ 72,24

Cliente: -					Valores: Desonerado				
Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul					BDI: 26.35%				
Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%									
Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul									
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul									
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL									
Planilha Sintética Simples									
11.29.17	Insumo Sinapi	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	R\$ 6,11	R\$ 7,72	R\$ 18,33	R\$ 23,16
11.29.18	Composição Sinapi	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 7,28	R\$ 9,20	R\$ 145,60	R\$ 184,00
11.29.19	Composição Sinapi	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 25,40	R\$ 32,09	R\$ 381,00	R\$ 481,35
11.29.20	Composição Sinapi	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 31,65	R\$ 39,99	R\$ 379,80	R\$ 479,88
11.29.21	Composição Sinapi	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 14,60	R\$ 18,45	R\$ 14,60	R\$ 18,45
11.29.22	Composição Sinapi	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	127,40	R\$ 10,61	R\$ 13,41	R\$ 1.351,71	R\$ 1.708,43
11.29.23	Composição Sinapi	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,30	R\$ 21,56	R\$ 27,24	R\$ 1.709,71	R\$ 2.160,13
11.29.24	Composição Sinapi	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84,10	R\$ 24,77	R\$ 31,30	R\$ 2.083,16	R\$ 2.632,33
11.29.25	Composição Sinapi	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 6,90	R\$ 8,72	R\$ 103,50	R\$ 130,80
11.29.26	Composição Sinapi	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 22,21	R\$ 28,06	R\$ 177,68	R\$ 224,48
11.29.27	Composição Sinapi	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	R\$ 11,72	R\$ 14,81	R\$ 117,20	R\$ 148,10
11.29.28	Composição Sinapi	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 16,74	R\$ 21,15	R\$ 234,36	R\$ 296,10
11.29.29	Composição Sinapi	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 19,03	R\$ 24,04	R\$ 171,27	R\$ 216,36
11.29.30	Composição Sinapi	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 16,55	R\$ 20,91	R\$ 66,20	R\$ 83,64
11.29.31	Composição Sinapi	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 491,83	R\$ 621,43	R\$ 1.475,49	R\$ 1.864,29
12	Revestimentos Pisos e Paredes				1			R\$ 127.563,80	R\$ 161.173,28
12.1	Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,08	R\$ 66,93	R\$ 84,57	R\$ 2.080,18	R\$ 2.628,44

Cliente: -					Valores: Desonerado				
Base: DNIT (Sicr 3) / Ref: Abril/2021 / Estado: Rio Grande do Sul					BDI: 26.35%				
Base: Orse / Ref: 01/2022 / Estado: Sergipe / LS: 0.00%									
Base: Sinapi / Ref: 02/2022 / Estado: Rio Grande do Sul									
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul									
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL									
Planilha Sintética Simples									
12.2	Composição Sinapi	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	310,83	R\$ 2,38	R\$ 3,01	R\$ 739,78	R\$ 935,60
12.3	Composição Sinapi	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	15,54	R\$ 101,81	R\$ 128,64	R\$ 1.582,13	R\$ 1.999,07
12.4	Composição Sinapi	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	279,63	R\$ 36,15	R\$ 45,68	R\$ 10.108,62	R\$ 12.773,50
12.5	Composição Sinapi	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,56	R\$ 672,32	R\$ 849,48	R\$ 1.048,82	R\$ 1.325,19
12.6	Composição Sinapi	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	500,00	R\$ 127,14	R\$ 160,64	R\$ 63.570,00	R\$ 80.320,00
12.7	Composição Sinapi	101744	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020	M2	31,05	R\$ 123,27	R\$ 155,75	R\$ 3.827,53	R\$ 4.836,04
12.8	Composição Sinapi	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	43,50	R\$ 349,46	R\$ 441,54	R\$ 15.201,51	R\$ 19.206,99
12.9	Composição Sinapi	101732	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	15,78	R\$ 112,55	R\$ 142,21	R\$ 1.776,04	R\$ 2.244,07
12.10	Composição Sinapi	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,40	R\$ 695,48	R\$ 878,74	R\$ 5.842,03	R\$ 7.381,42
12.11	Composição Sinapi	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	30,00	R\$ 40,12	R\$ 50,69	R\$ 1.203,60	R\$ 1.520,70
12.12	Composição Sinapi	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.254,33	R\$ 2,20	R\$ 2,78	R\$ 2.759,53	R\$ 3.487,04
12.13	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.254,33	R\$ 14,21	R\$ 17,95	R\$ 17.824,03	R\$ 22.515,22
13	Equipamentos				1			R\$ 59.575,93	R\$ 75.274,22
13.1	Composição Sinapi	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 500,54	R\$ 632,43	R\$ 2.502,70	R\$ 3.162,15
13.2	Composição Sinapi	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 680,71	R\$ 860,08	R\$ 2.042,13	R\$ 2.580,24
13.3	Composição Sinapi	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 49,36	R\$ 62,37	R\$ 394,88	R\$ 498,96
13.4	Composição Sinapi	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 132,78	R\$ 167,77	R\$ 796,68	R\$ 1.006,62

**Cliente:** -  
**Base:** DNIT (Sicr 3) / **Ref:** Abril/2021 / **Estado:** Rio Grande do Sul  
**Base:** Orse / **Ref:** 01/2022 / **Estado:** Sergipe / **LS:** 0.00%  
**Base:** Sinapi / **Ref:** 02/2022 / **Estado:** Rio Grande do Sul  
**Base:** Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul  
**Obra:** CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIL

**Valores:** Desonerado  
**BDI:** 26.35%

**Planilha Sintética Simples**

13.5	Composição Sinapi	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 446,58	R\$ 564,25	R\$ 446,58	R\$ 564,25
13.6	Composição Orse	3461	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	UN	2,00	R\$ 712,59	R\$ 900,36	R\$ 1.425,18	R\$ 1.800,72
13.7	Composição Sinapi	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24,00	R\$ 113,97	R\$ 144,00	R\$ 2.735,28	R\$ 3.456,00
13.8	Composição Sinapi	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	10,00	R\$ 958,25	R\$ 1.210,75	R\$ 9.582,50	R\$ 12.107,50
13.9	Composição Orse	12382	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	UN	1,00	R\$ 39.650,00	R\$ 50.097,78	R\$ 39.650,00	R\$ 50.097,78
14	Serviço Final				1			R\$ 1.504,38	R\$ 1.903,21
14.1	Composição Orse	2450	Limpeza geral	M2	699,71	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 1.504,38	R\$ 1.903,21
							<b>Total sem BDI</b>		
							<b>Total do BDI</b>		
							<b>Total</b>	<b>R\$ 1.007.229,49</b>	