



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CM de SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 91.262.154/0001-07
Emissor: ELIANA RIOS

PG 188

Dados da Licitação

Edital: Convite nº 02/2023

Situação: AJUDICADA/HOMOLOGADA

Descrição: Contratação empresa especializada no serviço técnico especializado, com fornecimento de materiais e mão de obra para a instalação de cabeamento rede lógica estruturada, rede Wi-Fi, telefonia, sistema de som e CFTV, com todo material necessário para que operem em pleno funcionamento.

Modalidade: Convite

Data da Emissão: 03/08/2023

Historico da homologação

Após conquistada a regularidade dos atos procedimentais a autoridade competente resolve HOMOLOGAR, à empresa conforme quadro de Resultado da Homologação.

Tendo em vista a manifestação da comissão e não existindo óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do presente feito licitatório, nos termos do edital aprovo a adjudicação do objeto da licitação, bem como, homologo o presente projeto licitatório

Resultado da homologação

Proponente vencedor				Documento	
Item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
	Tri Shop Informática Ltda – CNPJ: 02.511.548/0001-21				R\$ 32.690,00

OBS: A contratação de empresa especializada no serviço técnico especializado, com fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de cabeamento rede lógica estruturada, rede WI-FI, telefonia, sistema de som e CFTV; com todo material necessário para que operem em seu pleno funcionamento.

REDE LÓGICA: 01 Rack de piso 19" – 24 U, profundidade mínima 800mm, porta de vídeo com fechadura e chave, incluso: 01 régua 19" de 10 tomadas, guia de cabos e 3 bandejas fixas. 01 Rack de parede – 8 U, com porta de vidro com fechadura e chave. 02 Switchs 24 portas – gigabit (10/100/1000) para rack. 02 Switchs 08 portas – gigabit (10/100/1000) para rack. 40 Espelhos 4X2 modular - com keystone fêmea RJ-45, 915 metros de cabo de rede CAT5-E,

certificado pelo INMETRO. 40 Path Cord 2,5 metros – CAT5-E -certificado pela ANATEL, 60 metros de canaleta branca 40x20 na cor branca, 06 metros de tubo eletroduto rígido 2,5" – com 3 curvas, 3 luvas, caixas de passagens e abraçadeiras necessárias para fixação. OBS: Deverá ser entregue relatório técnico impresso da certificação dos pontos de rede, contendo metragem dos cabos e índice de aprovação, por ponto. Todos os cabos devem ser identificados (numerados), através de rotulador e etiqueta específico para esse fim.

REDE WI-FI: 02 Roteadores Access Point Wireless – 1750 Mbps Wi-Fi speeds, 2 portas gigabit RJ-45, antena interna Omnidirecional, frequência 2.4 Ghz e 5 Ghz. (para o teto). 01 Roteador Wireless dual band – conexão 2.4 ghz e 5 ghz, 3 antenas externas omnidirecional, 4 portas LAN 10/100 mbits e 1 WAN 10/100 mbits (para mesa). **INCLUIR:** Cabos de rede CAT5-E, canaletas e demais materiais necessários para o pleno funcionamento.

TELEFONIA: Aquisição de 1 (uma) central telefônica – Impacta 40, com adição de 3 placas para ramais (totalizando 24 ramais). 20 tomadas keystone fêmea RJ-11 e 600 metros de cabo telefônico.

OBS: Deverá ser entregue relatório técnico impresso da certificação dos pontos de telefone, contendo metragem dos cabos. Todos os cabos devem ser identificados (numerados), através de rotulador e etiqueta específico para esse fim.

SISTEMA DE SOM: Instalação do sistema de som no auditório: 06 caixas de som – tipo arandela com alto-falantes de 6" full range, potência 25W RMS, dispersão acústica 60°, frequência de 55 Hz a 15 Khz.

100 metros de cabo flexível paralelo para som, 11 microfones (já existente) – aquisição de cabo de 20 metros P10 estéreo X XLR, balanceado

CÂMERAS LIVE: Instalação de 03 câmeras para transmissão das lives (já existentes).

SISTEMA CFTV: Instalação de DVR de 08 canais e 05 câmeras (já existentes), com adição de 03 câmeras FULL HD dome de 30 metros, com conectores tipo balun, conectores P4, totalizando 08 câmeras. 350 metros de cabo coaxial, canaletas e demais materiais necessários para o pleno funcionamento.

Valor total homologado para o proponente: R\$ 32.690,00 (Trinta e dois mil e seiscentos e noventa reais).

Reservado ao Responsável pela homologação

- () Homologo
- () Revogo
- () Anulo

CERTIDÃO

Certifico, em razão do meu cargo, que o presente documento esteve afixado no mural da Câmara Municipal no período de:

03 / 08 / 2023

a 03 / 08 / 2023

São Fco. Assis 03 / 08 / 2023

Franciele Salgado

Servidor Responsável

Termo de homologação efetuado em 13 / 08 / 2023

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 03 de agosto de 2023.